

КОШТОРИС СОНЯЧНОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ №956

27.05.2026р. термін дії КП 3 дні



Прорахунок попередній і може бути відкоригований після уточнення технічних деталей

Курс Долар США 44.4800

Оптимізована сонячна електростанція 12 кВт інвертор, 15.36 кВт АКБ, 9.2 кВт модулів

		Кіл-ть	Ціна за од.	Сума	USD
1	Гібридний інвертор DEYE SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 12kW Гарантія:5 років	1,00 шт.	84 867,84	84 867,84	1 908,00
2	Акумуляторна батарея DEYE SE-F5 Pro LiFePO4 LV 51.2v 100AH 5.12kwh (SE-F5 Pro-C)	3,00 шт.	41 099,52	123 298,56	2 772,00
3	Сонячна панель Jinko Solar JKM460N-48HL4M-DV 460w	20,00 шт.	4 051,24	81 024,77	1 821,60
4	Система кріплення дах, цинк	20,00 шт.	1 334,40	26 688,00	600,00
5	Solar Кабель Італія/Німеччина ПО ФАКТУ	100,00 м.	62,27	6 227,20	140,00
Обладнання				322 106,37	7 241,60
1	Монтаж сист. зах. 10-20кВт 3ф та запуск станції	1,00 шт.	31 136,00	31 136,00	700,00
2	Система зах. 10-15кВт 1ф, силовий кабель, додаткові матеріали	1,00 шт.	26 688,00	26 688,00	600,00
3	Доставка обладнання та матеріалів ПО ФАКТУ	1,00 км.	8 896,00	8 896,00	200,00
4	Монтаж СЕС дах	9,20 кВт.	3 336,00	30 691,20	690,00
5	Зведення зон до інвертора	2,00 шт.	1 511,43	3 022,86	67,96
Роботи				100 434,06	2 257,96
Ціна за 1 кВт 1 032,56				422 540,43	9 499,56

Оптимізована сонячна електростанція 12 кВт інвертор, 15.36 кВт АКБ, 9.2 кВт модулів

Місяць	Січень	Лютий	Березень	Квітень	Травень	Червень	Липень	Серпень	Вересень	Жовтень	Листопад	Грудень
Прогнозована генерація кВт/год	311	466	957	1 205	1 426	1 362	1 371	1 288	957	710	294	228
Прогнозований прибуток з СЕС / місяць тариф 4.60 грн	1 430	2 141	4 401	5 544	6 560	6 263	6 306	5 925	4 401	3 267	1 354	1 050



+380987220077

<https://mse.com.ua>

info@mse.com.ua

м. Київ, вул. Олександра Олеся 3
пр. 160 (оф. 7)